



**Uitgangspunten:**

- \* Bouwen op afgewerkte vloer, wandhoogten:
  - h = 3.610 mm op begane grond en
  - h = 2.710 mm op overige verdiepingen
- \* Binnenwanden van gipsblokken:
  - GZ (zware blokken) tussen verblijfsruimten onderling en t.pl.v. schachten
  - GH (hydro blokken) t.pl.v. badkamers
  - GN (normale blokken) overige binnenwanden
- \* Gerekend met verdiepingshoge stalen kozijnen en een sparingmaat: stompe deur + 45 mm
- \* Neusdikten - tenzij anders aangegeven - 20 mm standaard en 30 mm bij (wand)tegelwerk

	h	m'	m <sup>2</sup>
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> <b>GH 70</b>	<b>2.71</b>	<b>7.73</b>	<b>20.96</b>
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> <b>* GN 70</b>	<b>2.71</b>	<b>13.45</b>	<b>31.04</b>
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: pink; border: 1px solid black;"></span> <b>GZ 70</b>	<b>2.71</b>	<b>10.26</b>	<b>27.80</b>

**TER CONTROLE**

Getekend: ds 11-12-2008 gewijzigd ( )	Projectnr: 2002429 Wilhelminaplein, fase 2 Amsterdam
Afbouwbedrijf de Wit B.V.  T: 0180 317600 F: 0180 317600 E: info@dewitafbouw.nl	Opdrachtgever: Citypole-Hoogevest Amsterdam-Amersfoort
Maalderij 1 2913 LZ Nieuwerkerk aan den IJssel	Gegevens o.g.: MKW_U_4_01.dwg 03-03-2008
	Type J